Anlage 04 zur Drucksache 0039/2014/IV

Legende:

Bestand

RB	Rundbordstein
HB	Hochbordstein
TB	Tiefbordstein
RBS	Rasenbordstein
Rpla	Rinnenplatten
KD	Kanaldeckel
WS	Wasserschieber
GS	Gasschieber
HY	Hydrant
SE	Straßenablauf
SE	Seiteneinlauf
SK	Schacht
KT/KF	Kellertür/Kellerfenster
EF/EG	Einfahrt/Eingang
Gr.	Grünfläche
PL	Platten
Pflt.	Pflaster
bit.	bituminöse Deckschicht
UVP	Uni-Verbundpflaster
	Belagswechsel
P	Parkplatz
9,12	Bestandshöhen
EB	Verteilerschronk
	Beleuchtung
	Verkehrszeichen
	Signalmast
LS	Lichtschacht
	Poller
	Betonpoller ø 54cm
	Zaun
KD	Kanal
VP	Vermessungspunkt
	Baum

Projekt:

HB =	Granit-Hochbordstein 15/30 mit Beton-Rinnenplatte 30/30/8
RB =	Granit-Rundbordstein 15/22 mit Beton-Rinnenplatte 30/30/8
BS =	Granit-Rollstuhlüberfahrstein 15/22 mit Beton-Rinnenplatte 30/30/8
HB =	Granit-Hochbordstein 15/30 mit Naturstein-Pflasterrinne b=30cm
RB =	Granit-Rundbordstein 15/22 mit Naturstein-Pflasterrinne b=30cm
BS =	Granit-Rollstuhlüberfahrstein 15/22 mit Naturstein-Pflasterrinne b=30cm
=	Naturstein-Pflasterrinne b=30cm
SA =	Straßenablauf 300/500
Ü =	Übergang in Absenkungsbereich
	Fahrbahn/Parkstreifen, bituminös
	Gehweg, Pflaster 30/30/8, Fa Kronimus, Typ 134/1 o. glw.
	Gehweg, Pflaster 30/30/12, Fa Kronimus, Typ 134/1 o. glw.
	Baustelleneinrichtungsfläche 68m²

N

Index	Datum	Änderung	Name	Genehmigt
d				
c				
b				
a	27.12.2010	Abgestimmt mit Amt 81 -Amt für Verkehrsmanagement-	gez. i.A. Weidenheimer	

Stadt Heidelberg

Tiefbauamt
Gaisbergstraße 7
69115 Heidelberg

Hainsbachweg

zw. Handschuhsh. Landstr. und Bergstraße

-Grundausbau-

Gestaltungsplan mit Baustelleneinrichtungsfläche

Ausführungsplanung

Bauwerks-Nr.:

Heidelberg, den 26.04.2013

Städt. Tiefbauamt

gez. Weber

zur Ausführung freigegeben

Maßstab 1:250

Projektziffer: 0,7,5,8,8,1,1,0,1

Gez. gez. Huth

Bearb. gez. Bollmann

Geprüft Abt. gez. Kissel

Zeichnungs- Nr.: 0,0,3,

Blattgröße: 800/300