

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0196/2015/IV**

Datum:  
17.09.2015

Federführung:  
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Mühlweg - Ausbau des vorhandenen Gehweges sowie  
Rück- und Neubau einer vorhandenen Stützmauer**

## Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Bezirksbeirat Ziegelhausen	25.11.2015	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Zusammenfassung der Information:**

*Der Bezirksbeirat Ziegelhausen nimmt folgende Information über den Ausbau des bergseitigen Gehwegs zwischen Mühlweg Nummer 5 bis 7 auf einer Länge von circa 53 Metern sowie die hierfür erforderliche Versetzung und Neubau einer vorhandenen Stützmauer mit einem Kostenvolumen von insgesamt 140.000 € zur Kenntnis.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	<b>140.000 €</b>
Neubau Stützwand	100.000 €
Ausbau Gehweg	40.000 €
<b>Einnahmen:</b>	
Keine	
<b>Finanzierung:</b>	
Ansatz 2016: Teilhaushalt 66, PSP 8.66111511.700	230.000 €

**Zusammenfassung der Begründung:**

Zur Verbesserung der Verkehrsführung unter anderem zur Kindertagesstätte, Schule und Kirche sowie der Erhöhung der Sicherheit für Anwohner und Fußgänger soll der bergseitige Gehweg im Mühlweg auf einer Länge von circa 53 Meter ausgebaut werden. In diesem Zuge muss eine vorhandene Stützmauer rückgebaut und um etwa 1,50 Meter seitlich versetzt neu errichtet werden.

## Begründung:

Zur Verbesserung der Verkehrsführung unter anderem zur Kindertagesstätte, Schule und Kirche sowie der Erhöhung der Sicherheit für Anwohner und Fußgänger soll der bergseitige Gehweg im Mühlweg im Bereich der Hausnummern 5 -7 auf einer Länge von circa 53 Meter ausgebaut werden. In diesem Zuge muss eine vorhandene Stützmauer auf einer Länge von 24 Metern rückgebaut und um etwa 1,50 Meter seitlich versetzt neu errichtet werden.

Der Ausbau des Gehweges erfolgt in einer Breite zwischen circa 1,30 Meter bis circa 1,70 Meter in Betonpflaster im Läuferverband. Zur Minimierung des Sturzrisikos auf der abschüssigen Straße, insbesondere für Kinder, wird eine spezielle Art von Bordsteinen (Bitzer-Profil, Typ Grunbach) verwendet.

Die neue Mauer wird als Betonwinkelstützmauer im straßenparallelen Bereich mit vorgesetzter Natursteinverblendung ausgeführt.

Der Anschluss an das städtische Versorgungsnetz der Stadtwerke Heidelberg wird der neuen Situation angepasst.

Die Kosten der Maßnahme setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Kosten Stützmauer gesamt</b>	<b>100.000 €</b>
Baukosten	65.000 €
Baunebenkosten	25.000 €
Unvorhersehbares	10.000 €
<b>Kosten Gehweg gesamt</b>	<b>40.000 €</b>
Baukosten	26.000 €
Baunebenkosten	9.000 €
Unvorhersehbares	5.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>140.000 €</b>

Die Bauzeit für die Maßnahme ist auf circa 4 Wochen angesetzt. Baubeginn ist für das erste Quartal 2016 vorgesehen.

Entsprechende Mittel stehen 2016 im Teilhaushalt 66 unter PSP 8.66111511.700 in Höhe von 230.000 € bereit.

Die Ausführungsgenehmigung wird im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit erteilt.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

## **Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg**

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

<b>Nummer/n:</b> (Codierung)	<b>+ / -</b> <b>berührt:</b>	<b>Ziel/e:</b>
MO4		Ausbau und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
		<b>Begründung:</b> Die Zielsetzung wird mit oben genannter Maßnahme erreicht.

### 2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet  
Bernd Stadel