

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0178/2014/IV

Datum:
06.11.2014

Federführung:
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms
hier: Wieblinger Weg; Fahrbahnsanierung und
Austausch des Mischwasserkanals im
Zusammenhang mit Leitungsbaumaßnahmen der
Stadtwerke Heidelberg Netze**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Bezirksbeirat Wieblingen	04.12.2014	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Bezirksbeirat nimmt die Informationen zur Fahrbahnsanierung und Austausch des Mischwasserkanals im Zusammenhang mit Leitungsbaumaßnahmen der Stadtwerke Heidelberg Netze im Bereich Wieblinger Weg Nummer 26 bis Nummer 30 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	275.000 €
Kanal	250.000 €
Straße	25.000 €
Einnahmen:	
Keine	
Finanzierung:	
• Im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe – Abwasser - 2015	250.000 €
• Im Ergebnishaushalt 2015 des Amtes 66	25.000 €

Zusammenfassung der Begründung:

Im Zuge von Leitungsbaumaßnahmen der Stadtwerke Heidelberg Netze (Fernwärme) und Stadtbetriebe Heidelberg – Sparte Abwasser – (Kanal) im Wieblinger Weg zwischen Hausnummer 26 und 30 werden Aufgrabungsarbeiten auf einer Breite von 1,80 Metern durchgeführt. Abschließend soll auf der gesamten Fahrbahnbreite die Asphaltdeckschicht erneuert werden.

Begründung:

Im Zuge von Leitungsbaumaßnahmen der Stadtwerke Heidelberg Netze (Fernwärme) im Wieblinger Weg zwischen Hausnummer 26 und 30 werden Aufgrabungsarbeiten auf einer Breite von 1,80 Metern durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird durch die Stadtbetriebe Heidelberg der Austausch des Mischwasserkanals vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine hydraulische Sanierung, der vorhandene Kanal DN 250 ist unterdimensioniert und ist gegen einen Kanal DN 400 auszuwechseln. Das Tiefbauamt Heidelberg beabsichtigt, die Asphaltdeckschicht ebenfalls auf circa 80 Metern im Zusammenhang mit den Leitungsbaumaßnahmen auf ganzer Breite zu erneuern.

Die geschätzte Bauzeit für den Kanalbau beträgt ca. 5 Wochen, die anschließende Bauzeit für die Verlegung von Fernwärme beträgt nochmals 5 Wochen. Abschließend wird die Asphaltdeckschicht auf ganzer Straßenbreite aufgebracht. Aufgrund der Grabenbreite von 1,80 Meter ist eine Vollsperrung der Straße für den Durchgangsverkehr für die gesamte Bauzeit von insgesamt 10 Wochen erforderlich.

Die Fernwärmeleitung wird im weiteren Verlauf ohne die Beteiligung anderer Gewerke bis Haus Nummer 35 weiter geführt.

Die Kosten errechnen sich wie folgt:

Kosten Kanal:

Baukosten:	200.000 €
Baunebenkosten:	20.000 €
<u>Unvorhersehbares:</u>	<u>30.000 €</u>
Gesamt:	250.000 €

Kosten Straßenbau:

Baukosten:	20.000 €
Baunebenkosten:	2.000 €
<u>Unvorhersehbares:</u>	<u>3.000 €</u>
Gesamt:	25.000 €

Die Deckung erfolgt für die Kanalauswechslung im Wirtschaftsplan 2015 der Stadtbetriebe Heidelberg –Sparte Abwasser -, für die Wiederherstellung der Restflächen aus Unterhaltungsmitteln im Ergebnishaushalt 2015 des Teilhaushaltes 66.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
MO4		Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur
		Begründung: Die oben genannte Maßnahme trägt zur oben genannten Zielsetzung bei.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Bernd Stadel