

Maßnahmen Herstellung Provisorium

- BA 1 - provisorisch
- BA 1



Nachweise über Stellplätze:

- 138 PKW Stellplätze
- 188 Fahrrad Stellplätze

Legende

- Befestigte Flächen**
- Asphaltfläche Bestand
 - Asphaltfläche provisorische Fahrbahn
 - Stellplätze auf Schottertragschicht
 - Gehwegplatten, 50 x 50cm
 - Pflasterfläche Bestand, 50 x 50cm
 - Betonpflaster 40/24, Belastungsklasse R/F
 - Ortbeton
 - Holzdeck
 - Rasenkantenstein, 8x100x25
 - Hochbord, 12/15x25x100
 - Traufstreifen, 30cm
 - Pflasterterrasse Bestand, 30cm
 - Entwässerungsrinne Bestand
 - Hofablauf Bestand
 - Straßenablauf Bestand
- Grünflächen**
- Landschaftsrasen RSM
 - Zwischenbegrünung
 - Staudenpflanzung hoch
 - Bäume Bestand
 - Bäume Planung
 - Sträucher Planung
 - Hecke Bestand
- Einbauten**
- Fahrradanlehnbügel
 - Abfallbehälter
 - Holzpfähle als Stellplatzmarkierung
 - Mastleuchten
 - Wandleuchten Bestand
 - Zaun Bestand
- Beschriftung**
- Bestandshöhe
 - Planungshöhe



Alle Maße sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unklarheiten sind mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.

	Gebäudemanagement	
	<p>Mark - Twain - Straße 1 Mark - Twain - Schule Freianlagenplanung - Provisorium</p>	
Projektnummer:	P 122	
Bauführer:	Amt für Schule und Bildung vertreten durch Herrn Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck	
Planung:	GEBÄUDEMANAGEMENT Friedrich Ebert Anlage 50, 69117 Heidelberg	
Treibhaus Landschaftsarchitektur Hamburg Dipl.-Ing. Gerko Schröder, Kastanienallee 9, 20359 Hamburg T. 040 84891414 Mail: hamburg@treibhaus.land	Maßstab: 1:250 Plannummer: TH473-03LP-02A	
Bauh./Gest.:	Datum:	Gest.:
NK	15.05.2017	GS